



Overhaul L4 a un turbogenerador ABB de ~12 MW / 13.8 kV en planta industrial

Planta industrial con cogeneración | México | Reporte de marzo de 2025; fechas de intervención por conciliar

EQUIPO INTERVENIDO

ABB | AMS 900 LH | 14,855 kVA · 11.884 MW a FP 0.8 | 13.8 kV

Ficha documental. Sin fotografía atribuida al equipo.

ALCANCE DOCUMENTADO

- Limpieza, lavado y deshidratado de devanados.
- Aplicación de barniz dieléctrico y pruebas antes/después.
- Revisión de cojinetes, sellos y componentes de monitoreo.

RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

El reporte de marzo de 2025 conserva una observación de descargas parciales y recomienda seguimiento, junto con una evaluación general favorable. La portada usa 2024 para la intervención: el periodo requiere conciliación documental.

Resultados del servicio documentado; no sustituyen una evaluación actual del activo. Para otro proyecto, confirmar alcance, condiciones y criterios de aceptación.

[Solicitar una evaluación similar](#)

[Ver caso y registro completo](#) →

temisapowergen.mx | Ficha pública 2026-10-03